



Фрагмент №2

Схема
ремонта бетонного покрытия ул. Ленина, ул. Поротова, ул. Обухова
в городском округе "посёлок Палана"

Объем работ по фрагменту №2
Ямочный ремонт бетонного покрытия - 6 кв. м
Ремонт продольных швов бетонного покрытия - 100 м
Ремонт поперечных швов бетонного покрытия - 20 м
Ремонт бетонных бордюров - 30 м

Наименованиестройки: Ремонт бетонного покрытия ул. Ленина, ул. Порогова, ул. Обухова в городском округе «посёлок Палана»

Объект: Фрагмент №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

на ремонт бетонного покрытия ул. Ленина, ул. Порогова, ул. Обухова в городском округе "посёлок Палана"

Сметная стоимость -

481 829 руб

Основание: Дефектная ведомость. Фрагмент №2

Нормативная трудоемкость -

148,66 чел-ч

Чертежи: Схема ремонта. Фрагмент №2

Сметная заработная плата -

3384 руб

Составлена в ценах Августа 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	На едлин. машины
№1 Ямочный ремонт. Ремонт бордюров											
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	0,132	7 039,1058	5 339,415	929,16	224,36	704,8	79,2396	10,46	
	(0) ТЕР27 Т.ч. П.3.1.; МДС35.п.4.7	СП=0,76 (0,95*0,8); НР=1,25 (1,56*0,85*0,94); ЗП=1231,66*1,2*1,15; ЭММ=3559,61*1,2*1,25; ЗПМ=469,36*1,2*1,25; ТЗТ=57,42*1,2*1,15; ТЗТМ=12,43*1,2*1,25;	100 м3 конструкции	1 699,6908	704,04			92,93	18,645	2,46	
2	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	0,132	15 682,6275	6 976,4375	2 070,11	586,1	920,89	207	27,32	
	(0) МДС35.п.4.7	СП=0,52 (0,65*0,8); НР=0,93 (1,16*0,85*0,94); ЗП=3861*1,15; ЭММ=5581,15*1,25; ЗПМ=668,34*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТМ=18*1,25;	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	4 440,15	835,425			110,28	22,5	2,97	
3	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	0,3	1 944,0405	0	583,21	583,21	0	88,205	26,46	
	(0) МДС35.п.4.7	СП=0,76 (0,95*0,8); НР=1,25 (1,56*0,85*0,94); ЗП=1690,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=76,7*1,15; ТЗТМ=0*1,25;	100 м	1 944,0405	0			0	0	0	

4	ТЕР27-02-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях СП=0,76 (0,95*0,8); НР=1,25 (1,56*0,85*0,94); ЗП=1768,86*1,15; ЭММ=204,87*1,25; ЗПМ=25,25*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТМ=0,68*1,25;	0,3	15 534,6265	256,0875	4 660,4	610,26	76,83	87,492	26,25
			100 м бортового камня	2 034,189	31,5625			9,47	0,85	0,26
5	ТЕР06-01-080-14 (0) МДС35.п.4.7	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 30 (М 400) СП=0,4; НР=0,62 (0,66*0,94); ЗП=6471,68*1,15; ЭММ=5220,07*1,25; ЗПМ=1119,8*1,25; ТЗТ=301,71*1,15; ТЗТМ=40,47*1,25;	0,132	440 547,3595	6 525,0875	58 152,25	982,4	861,31	346,9665	45,8
			100 м3 бетона	7 442,432	1 399,75			184,77	50,5875	6,68
ИТОГО:				66 395,13	2 986,33	2 563,83	397,45		136,29	12,37

Зарплата	1	2 986,33	2 986,33	0	0
Машины и механизмы	1	2 563,83	0	2 563,83	0
Материалы	1	60 844,97	0	0	0

Автомобильные дороги (1, 3, 4)					
Накладные расходы	1,56	2 371,56	0	0	0
Сметная прибыль	0,95	1 444,22	0	0	0

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (2)					
Накладные расходы	1,16	807,8	0	0	0
Сметная прибыль	0,65	452,65	0	0	0
Итого		71 471,36	2 986,33	2 563,83	136,29
Индекс перехода в текущие цены на 2 кв. 2013 г.	4,12	294 462	0	0	0
Доставка материалов из г. Петропавловск-Камчатский 6,26 тн * 18000 руб. =113868 руб.		113868	0	0	0
Итого		408330	2 986,33	2 563,83	136,29
НДС	18%	73499,40	0	0	0
Итого		481829,40	2 986,33	2 563,83	136,29

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ


С.В. Давыдов

А.В. Степанов