





Наименование стройки: Ремонт бетонного покрытия ул. Ленина, ул. Порогова, ул. Обухова в городском округе «посёлок Палана»  
 Объект : Фрагмент №6

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6**

на ремонт бетонного покрытия ул. Ленина, ул. Порогова, ул. Обухова в городском округе "посёлок Палана"

Основание: Дефектная ведомость. Фрагмент №6

Сметная стоимость -

1 127 439 руб

Чертежи: Схема ремонта. Фрагмент №6

Нормативная трудоемкость -

317,36 чел-ч

Сметная заработная плата -

7 226 руб

Составлена в ценах Августа 2013 г.

**№1 Ямочный ремонт. Ремонт бордюров**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	На еднн. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	0,316	7 039,1058	5 339,415	2 224,36	537,1	1 687,26	79,2396	25,04		
	(0) ТЕР27 Т.ч. П. 3.1.; МДС35.п.4.7	СП=0,76 (0,95*0,8); НР=1,25 (1,56*0,85*0,94); ЗП=1231,66*1,2*1,15; ЭММ=3559,61*1,2*1,25; ЗПм=469,36*1,2*1,25; ТЗТ=57,42*1,2*1,15; ТЗТм=12,43*1,2*1,25;	100 м3 конструкции	1 699,6908	704,04			222,48	18,645	5,89		
2	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	0,316	15 682,6275	6 976,4375	4 955,71	1 403,09	2 204,55	207	65,41		
	(0) МДС35.п.4.7	СП=0,52 (0,65*0,8); НР=0,93 (1,16*0,85*0,94); ЗП=3861*1,15; ЭММ=5581,15*1,25; ЗПм=668,34*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25;	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	4 440,15	835,425			263,99	22,5	7,11		
3	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	0,5	1 944,0405	0	972,02	972,02	0	88,205	44,1		
	(0) МДС35.п.4.7	СП=0,76 (0,95*0,8); НР=1,25 (1,56*0,85*0,94); ЗП=1690,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=76,7*1,15; ТЗТм=0*1,25;	100 м	1 944,0405	0			0	0	0		



4	ТЕР27-02-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях СП=0,76 (0,95*0,8); НР=1,25 (1,56*0,85*0,94); ЗП=1768,86*1,15; ЭММ=204,87*1,25; ЗПм=25,25*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,68*1,25;	0,5	15 534,6265	256,0875	7 767,31	1 017,09	128,04	87,492	43,75
			100 м бортового камня	2 034,189	31,5625				15,78	0,85
5	ТЕР06-01-080-14 (0) МДС35.п.4.7	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 30 (М 400) СП=0,4; НР=0,62 (0,66*0,94); ЗП=6471,68*1,15; ЭММ=5220,07*1,25; ЗПм=1119,8*1,25; ТЗТ=301,71*1,15; ТЗТм=40,47*1,25;	0,316	440 547,3595	6 525,0875	139 212,97	2 351,81	2 061,93	346,9665	109,64
			100 м3 бетона	7 442,432	1 399,75				442,32	50,5875
ИТОГО:				155 132,37	6 281,11	6 281,11	6 081,78	944,57	287,94	29,42

Зарплата	1	6 281,11	6 281,11	0	0	0	0	0	0
Машины и механизмы	1	6 081,78	0	6 081,78	0	0	0	0	0
Материалы	1	142 769,48	0	0	0	0	0	0	0

Автомобильные дороги (1, 3, 4)										
Накладные расходы	1,56	4 312,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Сметная прибыль	0,95	2 626,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (2)										
Накладные расходы	1,16	1 933,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Сметная прибыль	0,65	1 083,6	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		165 088,6	6 281,11	6 081,78	0	0	0	0	0	287,94
Индекс перехода в текущие цены на 2 кв. 2013 г.										
Доставка материалов из г. Петропавловск-Камчатский 15,294 тн х 18000 руб. = 275292,00 руб.		275292,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		955457,03	6 281,11	6 081,78	0	0	0	0	0	287,94
НДС	18%	171982,2654	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		1127439,29	6 281,11	6 081,78	0	0	0	0	0	287,94

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

  
С.В. Давыдов  
  
А.В. Степанов